Zmluva o dielo

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Čakajovce
Čakajovce 58
951 43 Jelšovce
štatutárny orgán: **Milan Greguš – starosta**
Číslo účtu:0805316002/5600
IBAN: SK22 5600 0000 0008 0531 6002
SWIFT (BIC):
IČO: 00 307 807
DIČ: 2021062692

(ďalej v texte len ako "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

CESTY A STAVBY s.r.o.
Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra
spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registry OS Nitra,oddiel:Sro, vložka 29179/N
v zastúpení: **Ing. Ladislav Rudňanský – konateľ**
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:0235083496/0900
IBAN: SK53 0900 0000 0002 3508 3496
SWIFT (BIC): GIBASKBX
IČO: 46 203 036
DIČ:2023275408
IČ DPH:SK2023275408

(ďalej v texte len ako "zhotoviteľ")

Článok 2.

Predmet zmluvy

2.1.Predmetom Zmluvy o dielo je obnova a rozšírenie povrchu "Miestne komunikácie Čakajovce".
2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná obnovu a rozšírenie povrchu "Miestne komunikácie Čakajovce" nasledovne:
Plocha pri kynologickom objekte v Čakajovciach:

- odstránenie zeminy v rozsahu 530,5 m2,
- kladenie podkladu zo štrkodrviny do hr.500 mm v rozsahu 530,5 m2,
- rezanie krytu do hr.100 mm v rozsahu 45 bm,
- spojovací penetračný nástrek 0,7kg/m2 v rozsahu 530,5 m2,
- kladenie asfaltobet.AC22L do hr.70mm v rozsahu 530,5 m2,
- kladenie asfaltobet.AC11O/16O do hr.50mm v rozsahu 530,5 m2.

Miestna komunikácia pri obchode v Čakajovciach:

- odstránenie zeminy v rozsahu 150 m2,
- úprava pláne v zárezoch v rozsahu 150 m2,
- kladenie podkladu zo štrkodrviny do hr.500mm v rozsahu 150 m2,
- spojovací penetračný nástrek 0,7kg/m2 v rozsahu 150 m2,
- kladenie asfaltobet.AC22L do hr.70mm v rozsahu 150m2,
- kladenie asfaltobet. AC11O/AC16O do hr.50 mm v rozsahu 150 m2,
- rezanie krytu do hr.100 mm v rozsahu 50 bm.

Zhotovenie odtoku z odkvapových zvodov v Čakajovciach:

- rezanie krytu do hr.100 mm v rozsahu 12 bm,
- odstránenie a likv.krytu z asfaltobet.do hr.400 mm v rozsahu 6 m2,
- osadenie žľabu BG 150x248x1000mm v počte 6 ks,
- povrchová úprava komunikácie v rozsahu 3,2 t.

Vstupná komunikácia ZŠ v Čakajovciach:

- odstránenie krytu zo štrkodrviny v rozsahu 150 m2,
- kladenie asfaltobet.AC16O do hr.70 mm v rozsahu 150 m2.

Podľa Cenovej ponuky č.55/2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy,technické normy a technologické postupy platné v čase realizácie.

2.3.Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa cenovej ponuky v prílohe tejto zmluvy.

Článok 3.

Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods.2.1. Tejto zmluvy v termíne do 31.12.2017.

3.2.Dodržanie tohto termínu je tiež závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

3.3.Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia t.j. Obec Čakajovce: Plocha pri kynologickom objekte v Čakajovciach, Miestna komunikácia pri obchode v Čakajovciach, Zhotovenie odtoku z odkvapových zvodov v Čakajovciach a Vstupná komunikácia ZŠ v Čakajovciach.

Článok 4.

Cena a platové podmienky

4.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – Obnova a rozšírenie povrchu "Miestne komunikácie Čakajovce" a to:

Plocha pri kynologickom objekte v Čakajovciach:odstránenie zeminy v rozsahu 530,5 m2,kladenie podkladu zo štrkodrviny do hr.500 mm v rozsahu 530,5 m2,rezanie krytu do hr.100 mm v rozsahu 45 bm, spojovací penetračný nástrek 0,7kg/m2 v rozsahu 530,5 m2,kladenie asfaltobet.AC22L do hr.70mm v rozsahu 530,5 m2,kladenie asfaltobet.AC11O/16O do hr.50mm v rozsahu 530,5 m2.

Miestna komunikácia pri obchode v Čakajovciach:odstránenie zeminy v rozsahu 150 m2,úprava pláne v zárezoch v rozsahu 150 m2,kladenie podkladu zo štrkodrviny do hr.500mm v rozsahu 150 m2,spojovací penetračný nástrek 0,7kg/m2 v rozsahu 150 m2,kladenie asfaltobet.AC22L do hr.70mm v rozsahu 150m2,kladenie asfaltobet. AC11O/AC16O do hr.50 mm v rozsahu 150 m2, rezanie krytu do hr.100 mm v rozsahu 50 bm.

Zhotovenie odtoku z odkvapových zvodov v Čakajovciach:rezanie krytu do hr.100 mm v rozsahu 12 bm,odstránenie a likv.krytu z asfaltobet.do hr.400 mm v rozsahu 6 m2,osadenie žľabu BG 150x248x1000mm v počte 6 ks,povrchová úprava komunikácie v rozsahu 3,2 t.

Vstupná komunikácia ZŠ v Čakajovciach:odstránenie krytu zo štrkodrviny v rozsahu 150 m2, kladenie asfaltobet.AC16O do hr.70 mm v rozsahu 150 m2.

Cena predmetu diela: 35.031,35 eur bez DPH
7.006,27 DPH 20%
42.037,62 eur s DPH

4.2.Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle článku 2. a na základe podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu so súpisom vykonaných prác. Splatnosť faktúry bude 14 kalendárnych dní od jej odoslania objednávateľovi.

Článok 5.
Zodpovednosť za vady, záruka

5.1.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto tmluvy.
5.2.Zhotoviteľzodpovedá za to, aby pri odovzdaní diela objednávateľovi bolo bez závad.
5.3.Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi a podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu so súpisom vykonaných prác.
5.4.Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne opávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 pracocných dní od uplynutia reklamácia.
5.5.Spôsob uplatnenia reklamácie je v písomnej forme, odoslanej zhotoviteľovi.

Článok 6.
Zmluvné pokuty

6.1.Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0.05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
6.2.Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia

7.1.Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
7.2.Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.
7.3.Účastníci Zmluvy o dielo prehlasujú, že sa na tomto úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný a vážny a na znak súhlasu Zmluvu o dielo vlastnoručne podpísali.

V Čakajovciach, dňa 07.08.2017

OBEC ČAKAJOVCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Milan Greguš
starosta Obce
Objednávateľ

CESTY A STAVBY s.r.o.
Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra
IČO:46 203 036 IČ DPH:SK2023275408
Oddiel Sro vl. č.: 29179/N

Ing. Ladislav Rudňanský
konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ